섬유강화 시멘트 치장패널 [니치하 세라믹사이딩] 16mm RC조 5mm클립 시공 일위대가 [설계가]

번호	품 명	규 격	단 위	수 량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
NO	ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	REMARK
	■ 니치하 세라믹사이딩												
	1. 외장마감공사												
	1) 16mm 세라믹사이딩		M2	1.00		93,490	90,500			2,000	185,990		
	아연각관	□-40*40*1.4T*6,000 @1000-500	M2	1.00	18,000	18,000							
	앙카/화스너	150mm	M2	8.00	1,000	8,000							
	니치하 세라믹사이딩	브이시리즈, 16mm	M2	1.15	26,000	29,900							
		코너석, 455mm*75mm*75mm (내경기준)	M2	0.56	15,000	8,400							
	메탈클립	5mm	M2	6.00	400	2,400							
	스타터	5mm*45mm*3,030mm	M2	0.13	20,000	2,600							
	하부후레슁	리얼징크 200W 후레슁	M2	0.13	15,000	1,950							
	양날조이너	9mm*8mm*3,030mm	M2	0.25	10,000	2,500							
	스페이서	5mm*45mm	M2	0.60	400	240							
	창문후레슁	리얼징크 400W 후레슁	M2	0.50	22,000	11,000							
		후레슁공		0.10			100,000	10,000					
	실리콘	320ml	M2	0.30	20,000	6,000							
	터치업 페인트	60g	M2	0.10	25,000	2,500							
	노무비	철공	인	0.10			200,000	20,000					
		패널조립공	인	0.30			135,000	40,500					
		코킹공	인	0.10			200,000	20,000					
	운반비 및 장비대		M2	1.00					2,000	2,000			