

(고내식 마그네슘) 아연도금강판 [리얼징크] 일위대가 (설계가)

번호	품 명	규 격	단 위	수 량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
NO	ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	REMARK
	■ 아연도금강판												
	1. 외장마감공사												
	1) 아연도금강판 돌출이음		M2	1.000		78,727		56,791		4,500		140,018	
	아연도금강판	THK0.5 아연도강판 돌출잇기 @443 H:25	M2	1.257	23,457	29,485	-	-	-	-	29,485	29,485	
	성형 가공비	W= @443 H:25mm	M2	1.257	6,000	7,542	-	-	-	-	7,542	7,542	
	스텐레스 클립	@500	EA	4.000	500	2,000	-	-	-	-	2,000	2,000	
	고정피스	Φ8 16 MM	EA	8.000	50	400	-	-	-	-	400	400	
	아연 각파이프	□-40*40*1.4T @1200-600	M2	1.000	20,500	20,500	-	-	1,250	1,250	21,750	21,750	
	합판(준내수)	4"*8"*11.5T	M2	1.000	16,500	16,500			1,250	1,250	17,750	17,750	
	잡자재	양카 및 화스너 기타	M2	1.000	2,300	2,300	-	-	-	-	2,300	2,300	
	운반비및장비		M2	1.000	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	
	노무비	지붕잇기공	인	0.133		-	201,305	26,773		-	26,773	26,773	
		철공	인	0.120		-	250,155	30,018		-	30,018	30,018	
	2)아연도금강판 후레싱		M	1.000		10,850		7,040		1,740		19,630	
	아연도금강판 후레싱	0.5T	M	1.257	6,875	8,640		-	500	620	9,260	9,260	
	성형 가공비		M	1.257	1,600	2,010		-	500	620	2,630	2,630	
	고정피스	Φ8 16 MM	EA	4.000	50	200		-		-	200	200	
	운반비및장비		M	1.000		-		-	500	500	500	500	
	노무비	지붕잇기공	인	0.035		-	201,305	7,040		-	7,040	7,040	

※ 특기사항 - 사선시공시 단가 25% 인상 적용됨.