## 인슐레이션 메탈 사이딩 16mm 시공 일위대가 [설계가]

번호	품 명	규 격	단 위	수 량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
NO	I T E M	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	REMARK
	<b>■</b> ㈜국제 메탈사이딩												
	1. 외장마감공사												
	1) 16mm 메탈사이딩		M2	1.00		46,295		58,500		2,000		106,795	,
	아연각관	□-40*20*1.4T*6,000 @1000-500	M2	1.00	13,000	13,000							
	앙카/화스너	150mm	M2	8.00	1,000	8,000							
	인슐레이션 메탈사이딩	0.35T라임스톤(불소도장), 16mm*380mm*3,000mm	M2	1.08	13,000	14,040							
	스타터	35mm*3,000mm (알루미늄 사출)	M2	0.03	4,500	135							
	결합형 조이너	18mm*3,000mm (알루미늄 사출)	M2	0.13	9,000	1,170							
	결합형 코너바	44mm*44mm*3,000mm (알루미늄 사출)	M2	0.25	15,000	3,750							
	- 창문후레슁	W140*3,000mm (알루미늄 사출)	M2	0.50	10,000	5,000							
		후레슁공		0.10			100,000	10,000					
	실리콘	320ml	M2	0.30	4,000	1,200							
	노무비	철공	인	0.10			200,000	20,000					
		사이딩조립공	인	0.10			135,000	13,500					
		코킹공	인	0.10			150,000	15,000					
	운반비 및 장비대		M2	1.00					2,000	2,000			
									-				