스패니쉬 점토기와 S형 [마자론 클린커 옵티마 10.6] 시공 일위대가 [설계가]

번호	품 명	규 격	단 위	수 량	자 재 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
NO	I T E M	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	REMARK
	■ 마자론 스패니쉬 점토기와												
	1. 지붕마감공사												
	1) 마자론 클린커 옵티마 10.6 점토기와		**M2**	**1.00**		**61,730**		**48,500**		**2,000**		**112,230**	
	각상시공(목작업)	30*30*3,600	M2	0.2	35,000	7,000							
		12개 묶음											
	점토기와 S형 (변색)	바닥기와, 456mm*275mm	M2/장	10.6	3,000	31,800							
		부속기와 포함											
		줄리룰 플러스, 5,000mm*360mm	M	0.2	52,000	10,400							
		새막이, 1,000mm*80mm	M	1.0	2,000	2,000							
	1.5T 방수시트	1.5T*10,000mm*1,000mm	M2	0.13	21,000	2,730							
	빗물받이시스템	물받이,선홈통, 90*50*3,000mm	M	0.33	20,000	6,600							
		부속자재 포함											
	실리콘	270ml	M2	0.30	4,000	1,200							
	노무비	목공	인	0.10			200,000	20,000					
		기와조립공	인	0.10			135,000	13,500					
		코킹공	인	0.10			150,000	15,000					
	운반비 및 장비대		M2	1.00					2,000	2,000			